

1


REVISIONE GENERALE

Novembre 2016

REV.

DESCRIZIONE

DATA



# CONSILIUM

SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.



PAOLO PIETRO BRESCHI  
MARCO CELLINI  
LEOPOLDO D'INZEO  
LUCIANO PECORI  
LAPO BRESCHI  
LEONARDO D'INZEO

Viale dei Mille, 70 - 50131 - FIRENZE [www.consiliumfi.it](http://www.consiliumfi.it) [info@consiliumfi.it](mailto:info@consiliumfi.it) TEL+39055495018 FAX+39055480208

COMMITTENTE



Azienda Ospedaliero-Universitaria

AZIENDA  
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
**MEYER**

Sede Legale Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA  
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

**PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO

IMPIANTI ELETTRICI  
**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO

Ing. PAOLO PIETRO BRESCHI

COMMESSA

143/16

SCALA

--

DATA

OTTOBRE 2016

TAV. N.

**3.E.CME**

DISEGNATO

MR

CONTROLLATO

PPB

POS.	RIF. P.U.	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
<b>1.</b>		<b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>				
1.01	TOS16_06.I05.019.001	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X diametro 16 mm	m	20	5,09	101,80
1.02	TOS16_06.I05.019.002	Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X diametro 25 mm	m	100	6,53	653,00
1.03	EG.08.04	Tubo in PVC rigido diam. 32mm.	ml.	30	4,42	132,60
1.04	TOS16_06.I05.017.005	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir dimensioni 200 x 75mm	m	20	46,55	931,00
1.05	TOS16_06.I05.030.001	Conduttore N07G9-K sezione 1 x 2,5 mmq	m	40	1,12	44,80
1.06	TOS16_06.I05.030.006	Conduttore N07G9-K sezione 1 x 4mmq	m	180	4,95	891,00
1.07	TOS16_06.I05.011.023	Cavo FG7OM1 sezione 2 x 2,5 mmq.	m	20	2,24	44,80
1.08	TOS16_06.I05.011.024	Cavo FG7OM1 sezione 2 x 4 mmq.	m	60	2,87	172,20
1.09	TOS16_06.I05.011.051	Cavo FG7OM1 sezione 5 G 1,5 mmq.	m	50	3,11	155,50
1.10	TOS16_06.I05.011.063	Cavo FG7OM1 sezione 10 G 1,5 mmq.	m	25	5,12	128,00
1.11	EL.43.01	Cavo FG7OH2R sezione 2x1,5 mmq	ml.	25	4,17	104,25
1.12	EH.01.02	Cassetta da esterno dim. 150x100x70 mm.	nr.	18	9,50	171,00
1.13	EH.02.03	Cassetta da incasso dim. 150x100x70mm.	nr.	8	3,17	25,36
1.14	EL.07	Punto di collegamento lampada chirurgica	nr.	1	129,11	129,11
1.15	EL.21	Punto luce doppio in vista	nr.	15	25,00	375,00
1.16	EM.254.1	Apparecchio per ambienti sterili LED 150W Dali Ip65 UGR19 con telaio da incasso	nr.	4	2.100,00	8.400,00
1.17	EM.255.1	Apparecchio da incasso per ambienti sterili ad incasso LED 39W dali UGR19 IP65	nr.	3	800,00	2.400,00
1.18	EO.26	Punto di alimentazione per torretta prese a soffitto	nr.	4	110,00	440,00
1.19	EO.28	Collegamento terminale ad utenza meccanica	nr.	4	29,54	118,16
1.20	EO.29	Collegamento terminale ad apparecchiatura ausiliaria	nr.	10	22,59	225,90
1.21	EO.46.02	Collegamento al pannello di controllo ambiente interno	nr.	2	32,93	65,86
1.22	EO.27	Punto di alimentazione per monitor/telecamera	nr.	2	110,00	220,00
1.23	TOS16_06.I05.040.004	Cavi Trasmissione Dati e Telefonici Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH	m	120	1,53	183,60
1.24	ER.11	Predisposizione per armadio concentratore fonia	nr.	1	300,00	300,00
1.25	ER.12	Punto terminale fonia dati	nr.	12	30,00	360,00
1.26	EV.03	Orologio elettrico per sale operatorie del tipo a parete/incasso con ora, cronometro, temperatura e umidità.	nr.	1	1.800,00	1.800,00
1.27	EAA.05	Intervento sul quadro sala operatoria esistente Q22 per il collegamento di nuove linee.	ac.	1	1.300,00	1.300,00
1.28	EZ.33	Smontaggio e rimontaggio dei rivelatori incendio esistenti sul nuovo controsoffitto, compreso collegamenti e eventuali nuove tubazioni.	ac	1	200,00	200,00
1.29	EP.14	Revisione ed adeguamento del nodo equipotenziale esistente	nr.	1	200,00	200,00
1.30	EAB.02	Opere di smantellamento dei componenti ed impianti elettrici	a.c.	1	3.000,00	3.000,00
1.31	EAB.06	Oneri per le opere provvisionali	a.c.	1	1.700,00	1.700,00
<b>TOTALE CAPITOLO 1.</b>						<b>24.972,94</b>

<i>POS.</i>	<i>RIF. P.U.</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>U.M.</i>	<i>Q.TÀ</i>	<i>PREZZO UNITARIO</i>	<i>PREZZO TOTALE</i>
1.		<b>RIEPILOGO GENERALE</b>				
		IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI				24.972,94
		<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>24.972,94</b>